

岳阳市生态环境局

岳港环评〔2025〕5号

关于湖南京创航空航天装备钣金制造基地项目（一期）环境影响评价报告表的批复

湖南京创宇航科技有限责任公司：

你公司《关于湖南京创航空航天装备钣金制造基地项目（一期）环境影响评价报告表》报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南京创航空航天装备钣金制造基地项目（一期）位于岳阳临港高新技术产业开发区湖南中创空天新材料股份有限公司厂区内。项目用地面积为 25594.28 平方米，通过购买湖南中创空天新材料股份有限公司现有部分厂区土地及其“薄壁件车间”，新建 1 条年产 175320 件各类航天钣金件、轨道交通汽车钣金件生产线。本项目配套辅助工程、储运工程、公用工程等均依托湖南中创空天新材料股份有限公司现有工程。根据岳阳达峰环保科技有限公司编制的《湖南京创航空航天装备钣金制造基地项目（一期）环境影响评价报告表》基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护措施。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

二、项目的建设和运营过程中必须全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施，切实加强环境管理，并着重做好以下工作：

1. 切实做好施工期环境保护工作。严格落实好“六个100%”措施。按照《岳阳市扬尘污染防治条例》等有关要求落实扬尘防控措施，渣土物料运输采用密闭或其他遮覆方式，有效减轻施工及运输的扬尘污染影响，施工期场区边界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值。施工期选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，设置临时隔声屏障或围护结构等措施，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水乱排。施工期施工废水经沉淀池处理后可回用于施工工段或场地除尘洒水，生活废水经预处理后通过污水管网排入临港水质净化厂处理。施工过程中产生的建筑垃圾、工程渣土等固体废物及时清运，生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一收集处理，不得随意倾倒。施工后期应做好施工场区占地范围内的生态恢复和绿化工程措施。

2. 加强大气污染防治工作。项目机加过程中机械切割和激光切割废气采用密闭设备和设备自带的除尘设备（袋式除尘）处理后经车间内自然沉降后无组织排放，确保营运期颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。



3. 加强废水污染防治工作。项目生活污水依托中创厂区已建隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网；生产废水依托中创厂区现有污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及临港水质净化厂进水水质要求的较严值后，通过市政污水管网排入临港水质净化厂。

4. 加强噪声污染防治工作。选用低噪声设备、对产生噪声的设备和工序进行合理布局，确保项目场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5. 加强固体废物污染防治工作。根据国家和地方有关规定，按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、贮存、利用和处置管理台账。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，规范设置一般工业固体废物临时贮存场所。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危险废物暂存间，危险废物分类收集于危险废物暂存间中，委托有相应资质的单位处置，并做好转移联单工作。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6. 加强日常环境管理。建立健全环保制度与机构，加强污染防治设施运行管理，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放，并制定和落实相应的监测计划。

7. 总量控制指标。本项目主要污染物总量控制指标为： $\text{COD} \leq 0.2266\text{t/a}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.0227\text{t/a}$ 。

三、在项目实际排污行为发生前，依法取得排污许可证。建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、



规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展竣工环保自主验收，验收合格后方可投入正式运营。岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局负责该项目建设期和运营期的日常环境监管。

五、你公司应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送达岳阳达峰环保科技有限公司。



抄送：岳阳达峰环保科技有限公司

